

**Ausschreibungstext: FischerTherm carrier - Wandelemente**

Pos.	Menge	Bezeichnung	Preis Euro	Summe Euro
1		<p><b>m<sup>2</sup> FischerTherm carrier Sandwich-Wandelemente</b>, bestehend aus einem Hartschaum Kern (FCKW- und HFCKW-frei) zwischen Deckschalen aus bandverzinktem oder bandlegiert verzinktem und zusätzlich kunststoffbeschichtetem Stahlblech in Stahlgüte S350 GD.  Der Längsstoß ist schon <b>werksseitig</b> mit einem weichen, füllenden Dichtband (Wärmedämmung) und zusätzlich mit einem EPDM-Dichtprofil (Luftdichtheit) versehen.  Durch die DUO-Dichtung wird eine außergewöhnlich gute Fugendichtheit erzielt.  <b>a-Wert = ca. 0,003 m<sup>3</sup>/h · m · (10 Pa)<sup>2/3</sup></b></p> <p>FischerTherm carrier-Wandelemente sind bauaufsichtlich zugelassen und werden güteüberwacht.</p> <p>Elementbezeichnung:</p> <p><b>FischerTherm carrier</b>  <input type="checkbox"/> 80    <input type="checkbox"/> 100    <input type="checkbox"/> 120  <input type="checkbox"/> plus 80    <input type="checkbox"/> plus 100  <input type="checkbox"/> plus 120    <input type="checkbox"/> plus 140</p> <p>Oberflächenausführung  <input type="checkbox"/> <b>ML</b>  Baubreite 1100 mm sichtbar befestigt  Blechdicke Außenschale: <input type="checkbox"/> 0,55 mm  Blechdicke Innenschale: <input type="checkbox"/> 0,50 mm  Lieferlänge: ..... mm</p> <p>Baubreite 1000 mm nicht sichtbar befestigt (plus)  Blechdicke Außenschale: <input type="checkbox"/> 0,63 mm  Blechdicke Innenschale: <input type="checkbox"/> 0,50 mm  Lieferlänge: ..... mm</p> <p>Wärmedurchgangskoeffizient U-Wert: ..... [W/(m<sup>2</sup>K)]  Fugendurchlaßkoeffizient    a-Wert: ca. 0,003 m<sup>3</sup>/h · m · (10 Pa)<sup>2/3</sup></p> <p>Verlegung:  <input type="checkbox"/> senkrecht    <input type="checkbox"/> waagrecht    <input type="checkbox"/> schräg, ..... Grad  Wandhöhe: ..... m,  Elementlänge max.: ..... m</p> <p>Riegelkonstruktion:  <input type="checkbox"/> Stahl    <input type="checkbox"/> C-Profil Typ: .....    <input type="checkbox"/> Z-Profil Typ: .....  <input type="checkbox"/> Holz  <input type="checkbox"/> Stahlbeton mit eingelassener Befestigungsschiene,  Typ: .....</p> <p>Statische(s) System(e): ..... -Feldträger  Stützweite(n): ..... m  Kragarmlänge: ..... m  Endauflagerbreite: <input type="checkbox"/> ..... mm    Zwischenauflagerbreite: <input type="checkbox"/> ..... mm  max. Durchbiegung: <input type="checkbox"/> 1/150    <input type="checkbox"/> 1/.....</p> <p>Oberflächenausführung: ab 65µm mit <b>confidex</b> Garantie möglich  <input type="checkbox"/> Außenschale 200 µm HPS 200 Ultra    Farbton ..... /RSL  <input type="checkbox"/> Außenschale 65 µm Prisma    Farbton ..... /RSL  <input type="checkbox"/> Außenschale 25 µm SP    Farbton ..... /RSL  <input type="checkbox"/> Außenschale 25 µm PVDF    Farbton ..... /RSL  <input type="checkbox"/> Außenschale, Sonstige:.....</p>		

**Ausschreibungstext: FischerTherm carrier - Wandelemente**

Pos.	Menge	Bezeichnung	Preis Euro	Summe Euro
		<input type="checkbox"/> Innenschale 12 µm SP, Farbton ähnlich RAL 9002 <input type="checkbox"/> Innenschale, Sonstige:.....  einschl. Lieferung aller nach statischer Berechnung erforderlicher bauaufsichtlich zugelassener Verbindungsmittel nach den Fachregeln des IFBS <b>liefern und montieren</b>		
<b>2</b>		<b>m² Mehraufwand</b> für Teilflächen mit Profillängen ≤ 2,0 m  <p style="text-align: right;"><b>Zulage</b></p>		
<b>3</b>		<b>m Aluminium carrierschiene</b> für Aufnahme einer frei wählbaren Vorhangfassade auf horizontal verlegte FischerTherm carrier Wandelemente Schienenabstände, sowie alle Befestigungs- und Verankerungsmittel nach statischem Nachweis Standardlänge <input type="checkbox"/> 2985 mm  <input type="checkbox"/> 80 <input type="checkbox"/> 100 <input type="checkbox"/> 120 <input type="checkbox"/> plus 80 <input type="checkbox"/> plus 100 <input type="checkbox"/> plus 120 <input type="checkbox"/> plus 140 (Bestell-Nr. FI 12.200)  <p style="text-align: right;"><b>liefern und montieren</b></p>		
<b>4</b>		<b>m SE-Rasterschiene</b> zur richtungsfreien Montage und rückbaufreiem Austausch von einzelnen Kalzip FC-Paneelen, flucht- und lotrecht auf vorbeschriebener Unterkonstruktion befestigt. Schienenabstände, sowie alle Befestigungs- und Verankerungsmittel nach statischem Nachweis horizontal verlegte FischerTherm carrier Wandelemente Standardlänge <input type="checkbox"/> 2985 mm <input type="checkbox"/> 5935 mm Typ SE- Rasterschiene <input type="checkbox"/> 250 <input type="checkbox"/> 300 <input type="checkbox"/> 350 <input type="checkbox"/> 400 <input type="checkbox"/> 450 <input type="checkbox"/> 500 <input type="checkbox"/> 600 <input type="checkbox"/> 800  <p style="text-align: right;"><b>liefern und montieren</b></p>		
<b>4a</b>		<b>m FC Fassadensystem</b> als hinterlüftete Außenwandbekleidung Verlegerichtung: waagrecht, Kalzip - Aluminium - Fassadenpaneel Legierung: nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Profil/Blechdicke: Kalzip FC 30/___/___ mm Tafellänge: '...' mm Baubreite: ___ mm Oberfläche: walzblank + bandbeschichtet System: HPC Farbton: RAL ___ / RSL Glanzgrad: ca. 30% mit Schutzfolie auf der Ansichtsfläche Baubreiten <input type="checkbox"/> 250* <input type="checkbox"/> 300 <input type="checkbox"/> 350* <input type="checkbox"/> 400 <input type="checkbox"/> 450* <input type="checkbox"/> 500 <input type="checkbox"/> 600 <input type="checkbox"/> 800  <p style="text-align: right;"><b>liefern und montieren</b></p>		
		*Sonderbaubreiten auf Anfrage		









**Ausschreibungstext: FischerTherm carrier - Wandelemente**

Pos.	Menge	Bezeichnung	Preis Euro	Summe Euro
16		<p><b>m Alu-Lisene Typ 1</b> für horizontal verlegte FischerTherm carrier Wandelemente  <input type="checkbox"/> 80   <input type="checkbox"/> 100   <input type="checkbox"/> 120  <input type="checkbox"/> plus 80   <input type="checkbox"/> plus 100   <input type="checkbox"/> plus 120   <input type="checkbox"/> plus 140</p> <p>Oberflächenausführung:  <input type="checkbox"/> Natur-eloxiert  <input type="checkbox"/> Pulverbeschichtet                      Farbton ..... /RSL  <input type="checkbox"/> PURAC-Beschichtung                      Farbton ..... /RSL            (Bestell-Nr. FI 85.060)            einschließlich Verbindungsmittel</p> <p style="text-align: right;"><b>liefern und montieren</b></p>		
17		<p><b>m Alu-Lisene Typ 2</b> für horizontal verlegte FischerTherm, carrier Wandelemente  <input type="checkbox"/> 80   <input type="checkbox"/> 100   <input type="checkbox"/> 120  <input type="checkbox"/> plus 80   <input type="checkbox"/> plus 100   <input type="checkbox"/> plus 120   <input type="checkbox"/> plus 140</p> <p>Oberflächenausführung:  <input type="checkbox"/> Natur-eloxiert  <input type="checkbox"/> Pulverbeschichtet                      Farbton ..... /RSL  <input type="checkbox"/> PURAC-Beschichtung                      Farbton ..... /RSL            (Bestell-Nr. FI 85.061)            einschließlich Verbindungsmittel</p> <p style="text-align: right;"><b>liefern und montieren</b></p>		
18		<p><b>m Alu-Abdeckleiste Typ 2</b> passend zu Alu-Lisene Typ 1            Oberflächenausführung:  <input type="checkbox"/> Natur-eloxiert  <input type="checkbox"/> Pulverbeschichtet                      Farbton ..... /RSL  <input type="checkbox"/> PURAC-Beschichtung                      Farbton ..... /RSL            (Bestell-Nr. FI 85.063)</p> <p style="text-align: right;"><b>liefern und montieren</b></p>		
19		<p><b>m Alu-Abdeckleiste Typ 1</b> passend zu Alu-Lisene Typ 2            Oberflächenausführung:  <input type="checkbox"/> Natur-eloxiert  <input type="checkbox"/> Pulverbeschichtet                      Farbton ..... /RSL  <input type="checkbox"/> PURAC-Beschichtung                      Farbton ..... /RSL            (Bestell-Nr. FI 85.062)</p> <p style="text-align: right;"><b>liefern und montieren</b></p>		
20		<p><b>m 2K-Dichtung</b> für horizontal verlegte FischerTherm carrier Wandelemente  <input type="checkbox"/> 80   <input type="checkbox"/> 100   <input type="checkbox"/> 120  <input type="checkbox"/> plus 60   <input type="checkbox"/> plus 80  <input type="checkbox"/> plus 100   <input type="checkbox"/> plus 120   <input type="checkbox"/> plus 140            (Bestell-Nr. FI .....)            einschließlich Verbindungsmittel</p> <p style="text-align: right;"><b>liefern und montieren</b></p>		

**Ausschreibungstext: FischerTherm carrier - Wandelemente**

Pos.	Menge	Bezeichnung	Preis Euro	Summe Euro
21		<b>m Schnitte</b> auf der Baustelle <input type="checkbox"/> Längsschnitte <input type="checkbox"/> Querschnitte <input type="checkbox"/> Schrägschnitte mit geeigneten Schneidwerkzeugen ohne Funkenflug ausführen  <b>Zulage</b>		
22		<b>Stck. Wandöffnung</b> auf der Baustelle für..... Abmessung: Länge ..... mm Breite..... mm Ø ..... mm mit geeigneten Schneidwerkzeugen ohne Funkenflug ausführen  <b>Zulage</b>		
23		<b>m Dichtband</b> illac 20 x 4 (Bestell-Nr. FI 81.003)   <p style="text-align: right;"><b>Zulage</b></p>		
24		<b>m komprimiertes Dichtband</b> illmod SFI 30 x 6-18 (Bestell-Nr. FI 81.001)   <p style="text-align: right;"><b>Zulage</b></p>		
25		<b>Stck. Dichtschaube</b> aus Edelstahl Typ: ..... (Bestell-Nr. FI .....)   <p style="text-align: right;"><b>Zulage</b></p>		
26		<b>Stck. Bohrschraube</b> aus Edelstahl Typ:..... (Bestell-Nr. FI .....)   <p style="text-align: right;"><b>Zulage</b></p>		
27		<b>Stck. Blindniet</b> aus Aluminium/Edelstahl Typ: ..... (Bestell-Nr. FI .....)   <p style="text-align: right;"><b>Zulage</b></p>		
28		<b>Prüffähige statische Berechnung</b> nach DIN 18807 einschließlich der Verbindungen der Profiltafeln mit der Unterkonstruktion in dreifacher Ausfertigung   <p style="text-align: right;"><b>Pauschale</b></p>		
29		<b>Verlegepläne</b> gemäß Anforderungen der DIN 18807- Teil in dreifacher Ausfertigung   <p style="text-align: right;"><b>Pauschale</b></p>		
30		<b>Std. Stundenlohnarbeiten</b> Bauleitender Monteur		
31		<b>Std. Stundenlohnarbeiten</b> Fachmonteur		



**Ausschreibungstext: FischerTherm carrier - Wandelemente**

<b>Pos.</b>	<b>Menge</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Preis Euro</b>	<b>Summe Euro</b>
<b>32</b>		<b>Std. Stundenlohnarbeiten</b> Montagehelfer		
<b>33</b>		<b>Baustellenunterbrechung</b> pauschal		

**Netto + MwSt.**