

Ausschreibungstext: Sicherheitseinrichtungen Wand

Pos.	Menge	Bezeichnung	Preis Euro	Summe Euro
1		<p>m² Standgerüst, längenorientiert, als Arbeitsgerüst <input type="checkbox"/> Stahlrohrkupplungsgerüst nach DIN 4420 <input type="checkbox"/> Leitergerüst nach DIN 4420 <input type="checkbox"/> System nach DIN 4420 Typ Gerüstgruppe 3 nach DIN 4420</p> <p>Belagbreite mindestens 0,60 m, mit zur Nutzung ausgelegten Gerüstlagen mit Seitenschutz und Verankerung auf tragfähiger <input type="checkbox"/> waagerechter Standfläche <input type="checkbox"/> Grad geneigter Standfläche auf- und abbauen, sowie Wochen vorhalten</p>		
2		<p>m² x Woche Standgerüst, wie in vorhergehender Pos. beschrieben, je angefangene Woche über die vereinbarte Vorhaltezeit hinaus vorhalten, Vorhaltezeit: Wochen</p>		
3		<p>Stck. Überbauen einer Durchfahrt, Breite: m, Höhe: m als Zulage zum Standgerüst vorhergehender Pos.</p>		
4		<p>m zusätzlichen Seitenschutz nach DIN 4420 (bei einem Abstand zwischen Belag und Bauwerk von mehr als 0,30 m) in <input type="checkbox"/> allen Gerüstlagen <input type="checkbox"/> Stück Gerüstlagen in Höhen von m bis m einbauen und bis zu Wochen vorhalten und wieder entfernen.</p>		
5		<p>m x Woche zusätzlichen Seitenschutz, wie in vorhergehender Pos. beschrieben, je angefangene Woche über die vereinbarte Vorhaltezeit hinaus vorhalten, Vorhaltezeit: Wochen</p>		
6		<p>m² Gerüstbekleidung für das Standgerüst, aus <input type="checkbox"/> Planen <input type="checkbox"/> gewebeverstärkten Kunststofffolien <input type="checkbox"/> Gerüstschutznetzen in Höhe von m bis m einschließlich aller zusätzlich erforderlichen Verankerungen anbringen und bis zu Wochen vorhalten und wieder entfernen</p>		
7		<p>m² x Woche Gerüstbekleidung wie in vorhergehender Pos. beschrieben, je angefangene Woche über die vereinbarte Vorhaltezeit hinaus vorhalten, Vorhaltezeit: Wochen</p>		
8		<p>Stck. Fahrgerüst nach DIN 4422 auf- und abbauen und für die Montagedauer vorhalten. Arbeitshöhe: m Ein ausreichend tragfähiger, horizontal ebener Untergrund ist gegeben.</p>		

Ausschreibungstext: Sicherheitseinrichtungen Wand

Pos.	Menge	Bezeichnung	Preis Euro	Summe Euro
9		<p>Stck. Hängegerüst als Arbeitsgerüst Systemgerüst nach DIN 4420 System</p> <p>Gerüstgruppe 3 nach DIN 4420 mit einer zur Nutzung ausgelegten Gerüstlage mit Seitenschutz. Das Abtragen der Zusatzlasten in die Unterkonstruktion ist zulässig. Auf- und abbauen und für die Montagedauer vorhalten Höhe der Aufstandsfläche m Gerüsthöhe m</p>		
10		<p>Stck. Arbeitskorb entsprechend den Sicherheitsregeln für hochziehbare Personenaufnahmemittel nach Wahl des Bieters. Das Abtragen der Zusatzlasten in die Unterkonstruktion ist zulässig. Auf- und abbauen und für die Montagedauer vorhalten Aufhängöhe über Gelände m</p>		
11		<p>Stck. Aufstiege zum Erreichen der Arbeitsplätze in einer Höhe von m als [] Treppenturm [] vorgebaute Gerüstfelder mit innen liegenden Leitergang []</p> <p>Auf- und Abbauen, bis zu vier Wochen vorhalten und wieder entfernen</p>		
12		<p>Stck. x Woche Aufstieg wie in vorhergehender Pos. beschrieben, je angefangene Woche über die vereinbarte Vorhaltezeit hinaus vorhalten, Vorhaltezeit: Wochen</p>		
13		<p>Prüffähige statische Berechnung für die Gerüste mit den erforderlichen Ausführungszeichnungen in dreifacher Ausfertigung erstellen. (Die stat. Berechnung ist stets notwendig, wenn von der Regelausführung nach DIN 4420 bzw. Zulassungsbescheid oder DIN 4422 abgewichen wird) Eine Ausfertigung der Unterlagen ist auf der Baustelle vorzuhalten, eine weitere dem Auftraggeber vor Arbeitsbeginn zu übergeben</p>		

Netto + MwSt.